招 標
承投「提供安裝分體冷氣機工程」

現誠邀　貴公司承投提供隨附的投標附表上所列的項目。倘　貴公司不擬接納部分項目，請於投標附表上清楚註明。

投標者應細閱「投標者須知」，填妥投標表格必須填具一式兩份，並放置於沒有公司標誌或文字之信封內封密。信封面應清楚註明：承投提供安裝分體冷氣機工程投標書。投標書應寄往或交回**九龍又一村桃源街 33 號香島中學**並須於 2026 年 12 月 7 日（星期一）中午 12 時前送達上述地址。逾期的投標，概不受理。

貴公司的投標書有效期為 90 天，由上述截標日期起計。如在該 90 天內仍未接獲訂單，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意，　貴公司必須填妥投標表格及按要求另附說明，否則標書概不受理。

倘　貴公司未能或不擬投標，亦煩請盡快把本函及投標表格寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。

學校招標承投所需服務時，會以整項形式考慮接受供應商的投標。

如有查詢，請致電與總務處楊清雄先生聯絡

香島中學
2026年 11 月 16日

承投「提供安裝分體冷氣機工程」投標表格

(須填具一式兩份)

學校名稱及地址：香島中學　九龍又一村桃源街 33 號

學校招標檔案編號：Ref.: HTMS-ACVRV202611

截標日期/時間：2026 年 12 月 7 日　中午十二時正

第一部份

下方簽署人願意按照正式訂單上訂明的日期及所列的價格， 包括勞工、材料及其他所有費用，以及校方所提出的細則，提供投標附表上所列項目的服務。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，均須按照該細則的規定提供服務；投標書由上述截標日期起計 90 天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的投標書或任何一份投標書， 並有權在投標書的有效期內，採納某份投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其公司所提供的服務不會損壞學校的校舍。

第二部份

再行確定投標書的有效期

有關本投標書的第 I 部分，現再確定本公司的投標書有效期由標書截標日期 2026 年 12 月 7 日計為 90 天。

下方簽署人亦同意，投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於投標表格內的預印條文，即不再適用。

第三部份

1. 《防止賄賂條例》，在學校採購過程中，如學校員工接受供應商和承辦商提供之利益，或供應商和承辦商向學校員工提供利益，均屬違法。
2. 學校員工或供應商和承辦商任何一方或雙方如有犯上述違法行為，有關投標書將不獲考慮；即使已獲委聘，所簽訂之有關合約亦會被宣告無效。

第四部份
維護國家安全

以下簽署人承認，儘管報價/招標檔中有任何相反的規定，學校保留以該公司已經從事、正在從事或有理由相信已經從事或正在從事可能導致或構成危害國家安全的罪行的行為或活動為由取消該公司資格的權利，或者為了國家安全的利益，有必要排除在外，或為保障香港公共利益、公共道德、公共秩序或公共安全所必需。

以下簽署人還承認，一旦發生以下任何事件，學校可以立即終止合同：

a) 該公司從事或正在從事可能導致或構成危害國家安全的罪行或以其他方式違反國家安全利益的行為或活動;
b) 繼續聘用該公司或繼續履行合同有悖於國家安全利益;或
c) 學校合理地相信上述任何事件即將發生。

日期 :_____ 年 _____ 月 _____ 日

姓名(請以正楷填寫) ： _____

簽署人 :_____ 職銜 :_____ (請註明職位，例如董事、經理、秘書等)

上方簽署人已獲授權， 代表：_____公司簽署投標書， 該公司在香港註冊的辦事處地址為：

_____

公司註冊編號/商業登記證號碼為：_____

電話號碼：_____

傳真號碼：_____

本公司明白，如接受學校合約後未能完成投標書上所列工程，或中途未能完成，本公司須負責賠償學校一切的損失。

公司印鑑

投標者須知

1. 投標商須為本校「提供安裝分體冷氣機工程標書」項目提供所要求之產品及服務。
2. 投標商必須為工程清單及細則內每項工程報價，未有報價的項目，均一律被認為已包含在工程總金額內，而報價單內的工程內容細則，只會作為參考之用。投標商是以包單(Lump Sum) 形式承包此設計與建造工程，故投標商投標前應到工程地點實地視察，了解實際施工環境，計算項目及數量，工程總金額是以現場實際為準，如有任何不符項，皆由投標商自行負責。如投標商需到工程地點視察，可與學校聯絡。
3. 投標者必須填寫及簽署招標文件，並須依據投標表格內容分列報價。補充資料可另頁填報。投標書資料不全，一概不予考慮。
4. 校方有權拒絕最低標者或任何投標商之報價而無須作出任何解釋。
5. 承辦商必須於香港持有有效之商業登記證。
6. 請投標者注意防止賄賂條例，並在呈交予本校的文件中加入以下防止賄賂條款：競投人、其僱員及代理人不得向學校僱員、校董會成員，或負責甄選營辦商的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益。(香港法例第二百零一章《防止賄賂條例》所界定的「利益」)。競投人、其僱員或代理人向有關人士提供任何利益，可導致合約無效；學校亦可因此取消批出的合約，而競投人須為學校所蒙受的任何損失或損害負上法律責任。
7. 承辦商須為工程人員購買第三者保險，一切因工程引致的意外賠償均由承辦商負責。
8. 工程人員須對學校教職員、家長及學生有禮，嚴禁在校園範圍內吸煙、賭博及進行與工程無關的工作。
9. 如因工程施工不當而損壞學校裝修或傢俱器材等，承辦商必須重修或按額賠償。
10. 如承辦商未能履行標書內任何條款，校方可隨時以書面通知終止合約，而無須作賠償。
11. 承辦商應確保工程在預計日期前完成，如未能按時完成，承辦商必須向校方提交合理解釋及補救方案，否則，校方有權向承辦商追討因工程延誤引致的損失。
12. 承辦委託書倘若有未詳盡之處，校方與承辦商在雙方同意下，可作書面修訂，作附帶條件實施。
13. 未經香島中學的同意，承辦商不得擅自修改建議書中列出的任何項目。
14. 校方將與中標承辦商簽署合約。
15. 本校批標委員會將根據各投標書的內容及價格資料作出評審。過程中可能需要邀請投標商向委員會請講解及闡釋投標書內所列內容及資料。
16. 如欲查詢詳細情況，可致電 27790182 聯絡楊清雄先生

投標附表(須填具一式兩份)
招標 承投提供安裝分體冷氣機工程
(第4 - 5項須由投標者填寫)

(1) 項目編號	(2) 服務說明/規格	(3) 數量	(4) 單價 (HK$)	(5) 總數(HK$)
1	- 工程牽涉室外內範圍必須先作保護，包括地面、辦公桌及所有櫃。 - 拆走現有主機，分機及風管機，喉管等相關配件，只保留現有風喉,(清拆室外機必須預先規劃如何吊運機。) - 供應安裝 - 須由合資格持牌人事進行相關安裝工序 - 供應兩組獨立運作 VRV X7 智能化中央冷氣系統, 製冷量：約 73.5kw(必須提供相關品牌及型號) - 環繞氣流嵌入式, 製冷量：約 10.0kw(必須提供相關品牌及型號) - 環繞氣流嵌入式, 製冷量：約 7.1kw(必須提供相關品牌及型號) - 中靜壓風管機, 製冷量：約 7.1kw(必須提供相關品牌及型號) - 中靜壓風管機, 製冷量：約 2.8kw(必須提供相關品牌及型號) - 新風機, 製冷量：約 7.1kw(必須提供相關品牌及型號) - 新風機, 製冷量：約 9.0kw(必須提供相關品牌及型號) - 線控器(必須提供相關品牌及型號)	1 1 2 8 1 8 1 1 1 20		
	- 以上主機及室內機，必須是香港行貨。			
2	- 管槽包覆(請列明物品並提供樣本。) - - 雪種喉須獨立保溫包「豬腸」請列明相關資料,如厚度等等。 - - 安裝位置應預先確認，管路及線路走向儘量以最短距離作為設計基礎，並兼顧美觀。 - - 接駁電源 - 電源接駁現有電源,需要做好喉管及相關接線箱,增加冷氣位置必須考慮在範圍內。 。 - - 線遙控面板控制線需要做於原本位置(尺寸不同需考慮如何裝飾) - - 去水需接駁至現有去水喉管 (確保喉管沒有堵塞。) - 所有新造或舊有過牆孔必須堵塞。 - - 所有新造喉管必須用淨味油漆	1		

	- 安裝範圍。可參考相關附件 - 需要考慮,工程期間現有天花，裝飾之清拆，改裝及還原等費			
3	- 工程付款方式 - 確認簽署工程合約 40% - 冷氣機相關配件送貨。 20% - 工程完工 30% - 完成交付及執修後。一個月內 10%。			
4	- 其他項目 - 第三者意外及勞工保險 - 工程期間及完工後清理現場垃圾 (所有垃圾必須運到香港法例下的棄置場所) - 工程完成後基本清潔 - 供應商列明保養期(列明各項保養細則)			
5	- 2026 年 12 月 23 日動工，竣工日期必須於 2027 年 1 月 2 日(星期六)或之前。			
			總價(HK$)	

若要到校看實際環境，可致電 27790182(楊清雄先生)

本公司/本人明白，如收到學校訂單後未能承辦投標書上所列物料、項目及/或服務，本公司/本人須負責賠償學校從另處採購上述物料、項目及/或服務的差價。

機構印鑑

承辦商名稱：_____

獲授權簽署投標書的代表的姓名及簽署

姓名(請以正楷填寫)：_____ 簽署：_____

日期：_____

投標意向書（一式兩份）

學校檔號：HTMS-ACVRV202611

☐ 本公司現樂意向香島中學呈交提供安裝分體冷氣機工程，並樂意遵從香島中學「承投提供安裝分體冷氣機工程標書邀請信」內一切細則。

☐ 本公司不擬向香島中學呈交提供安裝分體冷氣機工程標書，理由如下：

_____

_____

此覆

香島中學

投標商號（英文）：_____

（中文）：_____

聯絡人姓名：_____ 職位：_____

電話：_____ 傳真：_____

負責人簽署：_____ 商號蓋印：

完

附件 1


MULTI-PURPOSE ROOM
ST-2
ST-3
ST-4
Ex. Covered Passage
Ex. Open Yard
Ex. Sprinkler Inlet
Ex. Care-Taker Rm.
Ex. Pump Rm.
New store
New Copy & store room
Ex. Male Lav.
Ex. Female Lav.
FLEXIBLE JOINT
DOOR LOUVRE AT L/A
ELECTRO-STATIC FILTER